

LEGENDA MIESTNOSTÍ IV. PODLAŽIE SEKCIA III.
EKONOMICKÉ ODDELENIE DEKANÁT UPJŠ

OZN. NA VÝKR.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA	SOKLÍK LIŠTY OBKLADY	STENY	STROPY	POZNÁMKA
4.III.01	KANCELÁRIA	25,44	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.02	KANCELÁRIA	22,54	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.03	KANCELÁRIA	22,54	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.04	PRÁVNIK	22,54	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.05	VÝSKUMNÝM PRACOVNÍK	22,54	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.06	LAB. VÝSKUMNÝCH PRÁC	66,08	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.07	PREDNOSTA	19,80	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.08	DEKANÁT	20,30	KOBEREC	KOBEREC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.09	UČEBŇA	45,81	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.10	KABINET	14,84	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.11	KABINET	14,85	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.12	KABINET	14,85	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.13	KABINET	14,85	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.14	KABINET	14,85	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.15	KABINET	14,85	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16	CHODBA	99,0	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/1	UPRATOVAČKA	4,95	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/2	KOPÍRKA	9,18	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/3	KOPÍRKA	7,68	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/4	KUCHYNKA	5,1	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/5	WC MUŽI PREDSIEŇ	5,67	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/6	WC MUŽI PREDSIEŇ	3,33	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/7	WC	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/8	WC	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/9	WC ŽENY PREDSIEŇ	5,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/10	WC ŽENY PREDSIEŇ	3,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/11	WC	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.16/12	WC	1,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD v.1600mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.17	CHODBA	41,92	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.18	POSLUCHÁREŇ	29,07	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	NEBOLA SPRÍSTUPNENÁ
4.III.19	VZDUCHOTECHNIKA	11,83	PVC	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	NEBOLA SPRÍSTUPNENÁ
4.III.20	SCHODISKO	24,57	PVC-MEDZIPODESTA PREFAB. SCHODNICE	PVC SOKLÍK V=50mm	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	OMIETKA VÁPENNÁ MALBA	
4.III.21	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	3,24					
4.III.22	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	3,24					
4.III.23	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	3,24					
4.III.24	VÝŤAHOVÁ ŠACHTA	1,08					

ÚŽITKOVÁ PLOCHA	622,76 m²
EXTERIEROVÁ PLOCHA	0,00 m²

POZNÁMKY:

- TENTO VÝKRES JE NEHMOTNÝM MAJETKOM FIRMY d.g.a. DESIGN GRAPHIC ARCHITECTURE s.r.o. OBSAH TOHTO VÝKRESU JE PREDMETOM OBCHODNEHO TAJOMSTVA FIRMY. POZICAT, ZVEREJNIŤ, ROZMNOŽIŤ, POUŽIVAŤ NA UCELY INEJ STAVBY, UKÁZAŤ Z NEHO ODPISY, VYPISY ALEBO KOPIE BEZ PISOMNÉHO SUHLASU FIRMY JE PORUŠENIE PLATNÝCH PRÁV!!!

schéma/plan



orientácia/orientation



± 0,000 = 256,71 m.n.m. BPV

revízia/revision	dátum/date	obsah/contents

investor/client	UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH	Šrobárová 2 041 80 Košice	Ing. Monika Špontáková +421 918 412 600 monika.spontakova@upjs.sk
autor/author	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jirásková 38, Prešov Ateliér: Poprad 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 ateliersp@mail.t-com.sk	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos Ing. Martin Kubisák Ing. Peter Gimeš Ing. Ľubomíra Šimková
spracovateľ/designer	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.		
generálny projektant/ general designer	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		autorizácia/authorisation
zodpovedný projektant/ responsibledesigner	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		
hip/gpe	Ing.mgr.arch. Radovan Gonos		
projekt/project	TEORETICKÉ ÚSTAVY LF UPJŠ PASSPORTIZÁCIA - ZAMERANIE SKUTOČNÉHO STAVU		
miesto/place	Košice - Západ, Trieda SNP 1, 040 11 Katastrálne územie: Terasa Parcela č. 3/11		
stavebný objekt/building	HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT_SEKCIA III.		
výkres/plan	PÔDORYS - 4.PODLAŽIE +11,250		
mierka/scale	1:100	rozmer výkresu/draw dimensions: 650x550	výkres/plan: A.III.08

akcia/action	stupeň/stage	st.objekt/building	revízia/revision	dátum/date	poré	profesia/discipline	ASR
2 1 4	S S	0 1	0 0	0 3 1 8		číslo zákazky	

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jirásková 38, 080 05 Prešov, ateliér Poprad 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 17732/P, tel.+421 55 6444397, mail. ateliersp@mail.t-com.sk, IČO. 36 514 241, DIČ. 202 214 2727

OP1 SKLADBA VRSTIEV ZATEPLENEJ OBVODOVEJ STENY POD ÚROVŇOU TERÉNU:
- OCHRANNÁ VRSTVA, FÓLIA PLATÓN
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU STYRODUR hr.100mm
- LEPIACA HMOTA ALFAFIX S2 hr.2mm
- PENETRAČNÁ VRSTVA LAKOM HC4
- JESTVUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ

OP2 SKLADBA VRSTIEV ZATEPLENEJ OBVODOVEJ V ÚROVNI SOKLA:
- DEKORATÍVNA JEMNOZRNÁ MOZAIKOVA OMIETKA MARMOLIT hr.3mm
- PENETRAČNÁ VRSTVA LAKOM HC + ZÁKLADNA FARBA HC-4
- LEPIACA HMOTA ALFAFIX S2 VYSTUŽENÁ SIEŤKOU VT1, hr.2mm
- IZOLAČNÉ DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU STYRODUR hr.100mm
- LEPIACA HMOTA ALFAFIX S2 hr. 2mm
- PENETRAČNÁ VRSTVA LAKOM HC4
- JESTVUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ

OP3 SKLADBA VRSTIEV ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU:
- SILIKÓNOVÁ OMIETKA STOMIX BETADEKOR SIF 15 ZRNITOSTI 1,5mm
- PENETRAČNÁ VRSTVA LAKOM HC + ZÁKLADNA FARBA HC-4, hr.0,2mm
- LEPIACA HMOTA ALFAFIX S2 VYSTUŽENÁ SIEŤKOU VT1, hr.2mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA NOBASIL FKD hr.120mm
- LEPIACA HMOTA ALFAFIX S2, hr.2mm
- PENETRAČNÁ VRSTVA LAKOM HC4
- JESTVUJÚCI OBVODOVÝ PLÁŠŤ

PÔVODNÉ NOSNÉ MURIVO

PÔVODNÉ NENOSNÉ MURIVO

LEGENDA PRVKOV:

- D... – VÝPLŇOVÉ OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE, HLINÍKOVÉ DVERE,
- HL – VERTIKÁLNE HLINÍKOVÉ LAMELY, TYPOVÉ, SYSTÉM SCHUCO hr.360mm
- O... – VÝPLŇOVÉ OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE, OKNÁ HLINÍKOVÉ,
- Zs... – VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE, EXTERIÉROVÉ ZASKLENNÉ STENY, HLINÍKOVÉ,
- K... – KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE, EXTERIÉROVÉ OPLECHOVANIA KONŠTRUKCIÍ Z TITÁNZINKOVÉHO PLECHU FAREBNÝ ODTIEŇ PREDZVETRANÝ BRIDLICOVO ŠEDÝ, VIĎ. VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV
- Z... – ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE
- Zt.. – ZATEPLENIE OBJEKTU

LEGENDA - VÝKAZ TEPELNEJ IZOLÁCIE:

- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr.100 mm ZATEPLENIE V SUTERÉNE
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr.120 mm ZATEPLENIE OD -3,750
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr.50 mm ZATEPLENIE ATIKY
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z MINERÁLNEJ VLNY hr.30 mm ZATEPLENIE OSTENIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU hr.30 mm ZATEPLENIE OSTENIA V SUTERÉNE